

Oznaczenia

SZ-1 Ściana zewnętrzna

- tynk pocieniony akrylowy
- siatka wraz z warstwą kleju pod tynk
- ocieplenie Styropianem grafitowym EPS-030 gr. 12 cm
- mur z kamienia wapiennego łamanego lub cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej gr. 52 cm
- tynk cementowo-wapienny kat. III gr. 1,5 cm

SZ-2 Ściana zewnętrzna

- deski łączone na pióro-wpust gr. 2,5 cm
- konstrukcja słupowo-ryglowa drewniana gr. 10 cm
- deski łączone na pióro-wpust gr. 2,5 cm

SZ-3 Ściana zewnętrzna

- tynk pocieniony akrylowy
- mur z kamienia wapiennego łamanego lub cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej gr. 52 cm
- płyty z betonu komórkowego o gęstości 115 kg/m³ i współczynniku przenikania ciepła 0,042 W/m*K gr. 10 cm
- tynk cementowo-wapienny kat. III gr. 1,5 cm

SW-1 Ściana wewnętrzna (nośna)

- tynk cementowo-wapienny kat. III gr. 1,5 cm
- mur z kamienia wapiennego łamanego lub cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej gr. 52 cm
- tynk cementowo-wapienny kat. III gr. 1,5 cm

SW-2 Ściana wewnętrzna (nośna)

- tynk cementowo-wapienny kat. III gr. 1,5 cm
- mur z kamienia wapiennego łamanego lub cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej gr. 55 cm
- tynk cementowo-wapienny kat. III gr. 1,5 cm

SW-3 Ściana wewnętrzna (działowa)

- tynk cementowo-wapienny kat. III gr. 1,5 cm
- mur z cegły ceramicznejpełnej na zaprawie cementowej gr. 15 cm
- tynk cementowo-wapienny kat. III gr. 1,5 cm

SW-4 Ściana wewnętrzna (działowa)

- tynk cementowo-wapienny kat. III gr. 1,5 cm
- mur z cegły ceramicznejpełnej na zaprawie cementowej gr. 10 cm
- tynk cementowo-wapienny kat. III gr. 1,5 cm

SW-5 Ściana wewnętrzna (nośna)

- tynk cementowo-wapienny kat. III gr. 1,5 cm
- mur z cegły ceramicznejpełnej na zaprawie cementowej gr. 25 cm
- tynk cementowo-wapienny kat. III gr. 1,5 cm

OZNACZENIA

mur istniejący

mur projektowany

Sprawdził (konstrukcja)	mgr inż. Damian Okraska	Data 15-03-2017	Podpis
Upr. bud. nr	SLK/5772/PWBKb/15		
Projektant (architektura i konstrukcja)	inż. Zbigniew Sus	Data 15-03-2017	Podpis
Upr. bud. nr	UAN VIII-8386/53/86 FT-83861/53/83		
Inwestor	Gmina Żarki		
Adres budowy	Żarki ul. Leśniowska 61 dz. nr 1799/3		
Projekt	Budynek mieszkalny - termomodernizacja		Skala 1:100
Tytuł	Rzut parteru - projekt		Nr rys. / Str. nr 10/36
P.U.H. "BUD-rys" Usługi budowlane i projektowanie architektoniczne inż. Zbigniew Sus Myszków ul. Okrzei 98b 603 283 671, 608 085 366		www.bud-rys.pl	