

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej Kościoła  
ADRES INWESTYCJI : 42-310 Żarki ul. Leśniowska 99 nr.ew.1768  
INWESTOR : Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika Klasztor w Leśniowie  
ADRES INWESTORA : 42-310 Żarki ul. Leśniowska 99  
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : Październik 2023r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Październik 2023r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>WYMIANA STOLARKI</b>			
1	KNR 19-01 d.1 0342-06	Demontaż elementów prefabrykowanych - okna o pow. do 1,0 m - TYP5, TYP6 0.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.560	 
				RAZEM	0.560
2	KNR 19-01 d.1 0342-07	Demontaż elementów prefabrykowanych - okna o pow. ponad 1,0 m - TYP1, TYP2, TYP3, TYP4 85.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 85.600	 
				RAZEM	85.600
3	KNR 19-01 d.1 0342-06	Ustawienie i obsadzenie elementów prefabrykowanych - okna o pow. do 1,0 m - TYP5, TYP6 0.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.560	 
				RAZEM	0.560
4	KNR 19-01 d.1 0342-07	Ustawienie i obsadzenie elementów prefabrykowanych - okna o pow. ponad 1,0 m - TYP1, TYP2, TYP3, TYP4 85.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 85.600	 
				RAZEM	85.600
5	KNR 19-01 d.1 0701-09	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o pow. do 5 m <sup>2</sup> 3.312	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.312	 
				RAZEM	3.312
6	KNR 19-01 d.1 0701-10	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> 94.99	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 94.990	 
				RAZEM	94.990
7	KNR 19-01 d.1 0707-08	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych na ścianach betonowych o pow. do 5 m <sup>2</sup> - tynk renowacyjny REMERS - p/a 98.102	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 98.102	 
				RAZEM	98.102
8	KNR 19-01 d.1 0801-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych do 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu - tynk renowacyjny REMERS - p/a 98.302	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 98.302	 
				RAZEM	98.302
9	KNR 19-01 d.1 1305-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian - farba BAUTER INSIDE - p/a 98.102	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 98.102	 
				RAZEM	98.102
10	KNR 19-01 d.1 1302-02	Malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą - farbą BAUTER OUTSIDE - p/a 98.302	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 98.302	 
				RAZEM	98.302
11	KNR 2-02 d.1 1611-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 10 m 2	kol. kol.	 2.000	 
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-02 d.1 1611-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 10 m - przestawienie 11	kol. kol.	 11.000	 
				RAZEM	11.000