


- P1**
- kostka betonowa Bruk-Bet Promenada Antic wapień jurajski - 6,5cm
 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - 20cm
 - warstwa odsączająca piasek - 15cm
 - grunt rodzimy E2=80 MPa G1
- P2**
- deska pomostowa ryflowana Hanit 4x19,7 - 4cm
 - legar Hanit 7x7xm co 60cm - 7cm
 - podsypka z grys 2-8 mm - 5 cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - 20cm
 - warstwa odsączająca piasek - 15cm
 - grunt rodzimy E2=80 MPa G1
- 1 - stopień: belka Hanit - 15,5x21cm
2 - deska pomostowa ryflowana Hanit 4x19,7
3 - legar Hanit 7x7xm
4 - śruby, podkładki i nakrętki (z kapturkiem) M12 stalowe ocynkowane ogniowo
5 - wszystkie krawędzie trampoliny oraz górne krawędzie ścian basenu ścięte: pronieź 1cm
6 - obrzeże betonowe wibropraswane Brukbet 8x25x100, przeciwległe ścianki równoległe, kolor szary
7 - płytki betonowe Brukbet PROMENADA
8 - geowłknina



jednostka projektowa:		architecture & computer graphic		
		R2 PROJEKT ARTUR UCHNAST NIP 577-168-30-11 UL. SUCHARSKIEGO 32D/23 MYSZKÓW		
adres inwestycji:		Żarki, ul. Wierzbowa, 42-310 Żarki dz. nr: 2040/5, 2040/4, 1784/6, 1784/3, 1784/1, 1769/2, 1749/71, 1749/41, 1749/24		
inwestor:		Gmina Żarki ; ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki		
temat inwestycji:		PRZEBUDOWA KĄPIELISKA PRZY UL. WIERZBOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻARKI		
autor:	nr upr.	podpis:	NIECKA BASENU - DETALE	
arch. Piotr Wałcerz	27/03/SLOKK			
sprawdziła:	nr upr.	podpis:		
arch. Aneta Musialik Ozimińska	22/05/SLOKK/II			
opracował:		podpis:	skala 1:50	1 marzec 2017
arch. Artur Uchnast				rys. nr 4