


WIDOK FRONTU ORAZ BOKU BRAMY DWUSKRZYDŁOWEJ  
SKALA 1:20



Brama dwuskrzydłowa.  
Brama ogrodzeniowa wraz ze słupami oraz kompletem zawiasowo – zamkowym.  
Skrzydło bramy w konstrukcji zamkniętej.

Wypełnienie skrzydła: panel kratowy płaski (przykręcany do konstrukcji),  
średnica drutu poziomego (podwójny):  $2 \times 8$  [mm],  
średnica drutu pionowego: 6 [mm],  
wymiar oczek prostych  $50 \times 200$  [mm].

Stopy o przekroju 80x80x3,2 [mm].

Nazwa inwestycji	Przebudowa dróg – ul. Jagodowej i ul. Młyńskiej w Żarkach.		
Inwestor	Urząd Miasta i Gminy Żarki Ul. Kościuszki 15/17 42-310 Żarki	Biuro projektowe:	 <div style="margin-top: 10px;">           Studio V13            Al. Armii Krajowej 53/124            42-215 Częstochowa            GSM: +48 603 250 440            biuro@studiov13.pl www.studiov13.pl            NIP: 8982096683 REGON: 242631204         </div>