
Studzienka istniejąca
Studzienka fi 600mm
Studzienka fi 600mm
Studzienka fi 600mm
Studzienka fi 600mm
Studzienka fi 600mm

poziom por.361,00 m n.p.m.

Węzeł	SK1	S0	S1	S2	K1	S3
Rzędna terenu [m n.p.m.]	366,98	367,64	368,14	368,49	368,68	368,55
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	364,88	365,23	365,59	365,83	366,10	366,23
Zagłębienie [m]	2,10	2,41	2,55	2,66	2,58	2,32
Długość [m]	35,00	36,00	23,80	27,10	12,90	
Odległość [m]	0,00	35,00	71,00	94,80	121,90	134,80
Spadek[%]	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	
Materiał,Średnica	PCV 200x5,9 SN8 SDR34	PCV 200x5,9 SN8 SDR34	PCV 200x5,9 SN8 SDR34	PCV 200x5,9 SN8 SDR34	PCV 200x5,9 SN8 SDR34	

Hektometr [hm] 0 1 +0,35

Skala X: 1:100

Podsypka z piasku 0,2m

Zasypka z piasku 0,2m

BIURO PROJEKTÓW INWESTYCJI DROGOWYCH

42-200 Częstochowa ul. Kiedrzyńska 19 tel./fax 034 366-45-57
NIP 573 104 51 61 e-mail: biurokoma@ op.pl

Nazwa obiektu:
PROJEKT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA OSIEDLU 600-LECIA W ŻARKACH POMIĘDZY ULICAMI SERWIN I CHRYZANTEM

Inwestor: GMINA ŻARKI ul. Kościuszki 15/17 42-310 ŻARKI

Przedmiot rysunku: Kanalizacja sanitarna - profil boczny
ul. Serwin

Skala: 1:100

Projektowała: mgr inż. Ewelina Iżycka Upr. Nr SLK/6257/PWBS/16

Podpis:

Rys. nr S4

Sprawdził: mgr inż. Łukasz Mirczak Upr. Nr SLK/1059/PWOS/05

Data: 11.2017